

УТВЕРЖДЕНО:

Директор МОБУ  
«Муринская СОШ № 5»

Е.А. Терешкова  
« 30 » августа 2023г.



## ПАСПОРТ

доступности объекта  
социальной инфраструктуры (ОСИ)  
муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения  
«Муринская средняя общеобразовательная школа № 5»  
(МОБУ «Муринская СОШ № 5»)  
№ 1

г. Мурино  
2023г.

## 1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование/вид объекта: МОБУ «Муринская СОШ № 5».
- 1.2. Адрес объекта: 188678, Ленинградская область, Всеволожский район, г. Мурино, ул. Шоссе в Лаврики, д. 66, корп. 2.
- 1.3. Сведения об объекте: отдельно стоящее 4-х этажное здание, 17 360,6 м<sup>2</sup>; площадь территории 25000 м<sup>2</sup>.
- 1.4. Год ввода объекта в эксплуатацию: 2022 год.
- 1.5. Дата последнего капитального ремонта: не проводился.
- 1.6. Наименование собственника объекта: Договор безвозмездного пользования ООО «ИнвестКапитал» от 28.07.2022 года №01-07/22-ИК
- 1.7. Форма собственности объекта: муниципальная.
- 1.8. Пропускная способность объекта: 750 человек.

## 2. Характеристика использования объекта

- 2.1. Сфера деятельности: образование.
- 2.2. Виды оказываемых услуг:
  - реализация программ основного общего образования, среднего общего образования, программ дополнительного образования, адаптированных образовательных программ.
  - управление собственным недвижимым имуществом;
  - деятельность в области медицины;
  - зрелищно-развлекательная деятельность;
  - деятельность по дополнительному профессиональному образованию;
  - деятельность по организации питания.
- 2.3. Форма оказания услуг: на объекте.
- 2.4. Категории обслуживаемого контингента: дети школьного возраста.
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У.

### 3. Оценка доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту общественным транспортом: маршрутное такси № 563, остановка «Улица шоссе в Лаврики, 57», маршрутные такси №№ 562, 619, 621, остановка «ТК Главный» от станции метро «Девяткино». Маршрутное такси № 205, № 205А, остановка «ТК Главный» от станции метро «Проспект Просвещения»; адаптированного пассажирского транспорта к объекту не имеется.

3.2. Путь следования к объекту от ближайшей остановки общественного транспорта:

3.2.1. Расстояние: 295м.

3.2.2. Время в пути пешком: 8 мин.

3.2.3. Наличие пешеходного перехода и его характеристика: отсутствует.

3.2.4. Перепады высоты в пути: есть.

3.2.5. Перекрестки: нет.

3.2.6. Информация на пути следования к объекту: нет

3.3. Состояние доступности объекта для инвалидов:

№ п/п	Структурно-функциональные зоны объекта	Состояние доступности объекта
1	Территория, прилегающая к объекту	ДУ
2	Вход в объект	ДП-И (О-н, О-в, С-ч, Г-п, Г-ч, У) ДУ (К, С-п)
3	Пути движения внутри объекта (в том числе пути эвакуации)	ДЧ-И (К) ДУ (О-н, С-п, С-ч) ДП-И (О-в, Г-п, Г-ч, У)
4	Зона целевого назначения объекта	ДУ (К, С-п, С-ч, Г-п) ДП-И (О-н, О-в, Г-ч, У)
5	Санитарно-гигиенические зоны	ДП-И (К, Г-п, Г-ч, У) ДУ (О-н, О-в, С-п, С-ч)
6	Система информации и связи	ДП-И (О-н, О-в) ДУ (К, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У)
7	Пути движения к объекту (от ближайшей остановки транспорта)	ДП-И (К, О-н, О-в, С-ч, Г-ч, У) ВНД (С-п, Г-п)



3.4. Заключение о состоянии доступности объекта для инвалидов: объект признан доступным для инвалидов с умственными нарушениями, условно доступен для инвалидов с нарушениями зрения, для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата, с нарушениями слуха, для инвалидов передвигающихся на креслах-колясках. Имеется пандус при входе в здание первого этажа. Пути движения по зданию и санитарные комнаты имеют широкие проемы без порогов, имеется пассажирский лифт с широким входом. Пользователями услуг учреждения являются дети школьного возраста, передвижение которых по объекту осуществляется только в сопровождении сотрудников. В связи с этим доступность объекта может быть обеспечена при организации обучения специалистов, по оказанию необходимой квалифицированной помощи МНГ (знание специфики различных групп инвалидности и влияние ее на способность передвижения внутри помещений, на прилегающих территориях; умение использовать специальную технику при оказании помощи МНГ).

#### 4. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов Объекта

##### 4.1. Требуемые мероприятия по адаптации объекта:

№ п/п	Структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации об адаптации объекта	Сроки исполнения
1	Территория, прилегающая к объекту	Нанесение разметки пешеходный переход	В рамках текущего ремонта
2	Вход в объект	Оборудовать входные двери доводчиками по ГОСТ Р 56177 с задержкой автоматического закрывания не менее 5 секунд. Установить кнопку вызова персонала на высоте 1м.	В рамках текущего ремонта
3	Пути движения внутри объекта (в том числе пути эвакуации)	Оборудовать противопожарные двери доводчиками по ГОСТ Р 56177 с	В рамках текущего ремонта

		<p>задержкой автоматического закрывания не менее 5 секунд.</p> <p>Установить кнопку вызова персонала в лифтовых зонах.</p> <p>Организовать сопровождение МГН и инвалидов.</p> <p>Доступные для МГН элементы здания должны идентифицироваться символами доступности.</p> <p>Использовать контрастные сочетания цветов в применяемом оборудовании (дверь - стена, ручка; санитарный прибор - пол, стена; стена - выключатели, средства визуальной информации и т.п.).</p> <p>Обеспечить своевременное получение визуальной, тактильной информации перед маршами внутренних лестниц</p>	
4	Зона целевого назначения объекта	Информирующие обозначения помещений внутри здания дублировать рельефными знаками и разместить рядом с дверью на высоте от 1,3 до 1,4 м.	В рамках текущего ремонта
5	Санитарно-гигиенические зоны	Установить крючки для костылей и тростей	В течение года
6	Система информации и связи	На всех структурно-функциональных зонах, начиная с прилегающей территории обеспечить	В рамках текущего ремонта

		своевременное получение визуальной, акустической и тактильной информации (информационные указатели, рельефные полосы, малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы).	
7	Пути движения к объекту (от ближайшей остановки транспорта)	Установить тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию.	В рамках текущего ремонта

4.2. Ожидаемый результат состояния доступности объекта после выполнения мероприятий по адаптации: ДП-И (О-н, О-в, У, С-п, С-ч, Г), ДУ (К).

### 5. Особые отметки

5.1. Паспорт доступности объекта составлен на основании акта обследования объекта от "30" августа 2023 г. № 1.

7	Пути движения к объекту (от ближайшей остановки транспорта)	Установить тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию.	В рамках текущего ремонта
---	---	--	---------------------------